

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dom Dziecka , Inowrocław ul. Ikara					
1	WLZ				
1 KNR 2-01 d.1 0701-0202		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
2 KNR 2-01 d.1 0704-0203		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
3 KNNR 5 d.1 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4 KNNR 5 d.1 0707-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
5 KNNR 5 d.1 1209-07		Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 KNNR 5 d.1 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000