Zał. do SIWZ nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej budynku starego					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.24*2.33*2+1.24*2.73*9+1.24*2.21*4	m2	47.207	
				RAZEM	**47.207**
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.34*15	m	20.100	
				RAZEM	**20.100**
3	KNR-W 2-02 1002-03	Okna drewniane zespolone zdobione uchylno - rozwierne	m2		
		47.207	m2	47.207	
				RAZEM	**47.207**
4	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	**15.000**
5	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm z pomalowaniem ościeży	m		
		2.21*2+1.24*4+2.73*2+1.24*9+2.33*2+1.24*2	m	33.140	
				RAZEM	**33.140**

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 8399