Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty ziemne**				
1 d.1	**KNR 2-01 0126-01**	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m²		
		10*11	m²	110.000	
				RAZEM	**110.000**
2 d.1	**KNR 4-01 0108-01 stopy pod słupy i pod-murówkę**	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m³		
		110*0.15	m³	16.500	
				RAZEM	**16.500**
3 d.1	**KNR 2-01 0214-04**	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m³		
		Krotność = 5			
		16.50	m³	16.500	
				RAZEM	**16.500**
4 d.1	**KNR 2-01 0236-01**	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m³		
		16.50	m³	16.500	
				RAZEM	**16.500**
2	**Stopy fundamentowe**				
5 d.2	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m³		
	pod słupy	0.90*0.90*0.10*14	m³	1.134	
	pod ściany podmurow-ki	(2.04*4+2.20*6+0.62*2+3.52*2)*0.35*0.10	m³	1.037	
				RAZEM	**2.171**
6 d.2	**KNR 2-02 0204-01**	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m³		
	pod słupy	0.80*0.80*0.40*14	m³	3.584	
				RAZEM	**3.584**
7 d.2	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr. 8 mm	t		
		0.040	t	0.040	
				RAZEM	**0.040**
8 d.2	**KNR 2-02 0290-04 pod stopy**	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane śr. 14 mm stal A-IIIN	t		
		0.250	t	0.250	
				RAZEM	**0.250**
9 d.2	**KNR 2-02 0290-04**	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane śr. 22 mm stal A-IIIN	t		
		0.154	t	0.154	
				RAZEM	**0.154**
3	**Konstrukcja stalowa**				
10 d.3	**KNR 2-05 0101-01**	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
	S-01	0.789	t	0.789	
	S-02	0.294	t	0.294	
				RAZEM	**1.083**
11 d.3	**KNR 2-05 0102-01 K-01**	Hale typu lekkiego - wiązary niescalane	t		
		1.60	t	1.600	
				RAZEM	**1.600**
12 d.3	**KNR 2-05 0102-06**	Hale typu lekkiego - stężenia dachów	t		
		0.783	t	0.783	
				RAZEM	**0.783**
4	**Dach i ściany**				
13 d.4	**KNR 2-05 1008-01**	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych trapezowych powlekanych montow.met.tradycyjną	m²		
		10*11	m²	110.000	
				RAZEM	**110.000**
14 d.4	**KNR 2-05 1001-01**	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną	m²		
		(10.78+11.00)*5.40-(2.95*3.60+0.90+2.00)	m²	104.092	
				RAZEM	**104.092**
15 d.4	**KNR 2-02 0513-01**	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla luk

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	**KNR 2-05 1007-01**	Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych powlekanych montowaną metodą tradycyjną (attyka)	m²		
		8.82	m²	8.820	
				RAZEM	**8.820**
5	**Drzwi i brama**				
17 d.5	**KNR 2-02 1205-02 analogia**	Brama rolowana segmentowa z naświetlem	m²		
		2.95*3.60	m²	10.620	
				RAZEM	**10.620**
18 d.5	**KNNR 2 1302-03**	Montaż drzwi z profili aluminiowych	m²		
		0.90*2.00	m²	1.800	
				RAZEM	**1.800**
6	**Obrobki blacharskie**				
19 d.6	**KNR 2-02 0506-01**	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m²		
	cokół	(10.78+11.00)*0.30	m²	6.534	
	dach + ściany	21.20	m²	21.200	
				RAZEM	**27.734**
20 d.6	**KNR-W 2-02 0522-01**	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		11.00	m	11.000	
				RAZEM	**11.000**
21 d.6	**KNR-W 2-02 0526-01**	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		4.40	m	4.400	
				RAZEM	**4.400**
7	**Posadzka**				
22 d.7	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m³		
		112.81*0.10	m³	11.281	
				RAZEM	**11.281**
23 d.7	**KNR 2-02 0607-01**	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (dwie warstwy)	m²		
		112.81	m²	112.810	
				RAZEM	**112.810**
24 d.7	**KNR 2-02 1106-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m²		
		10*11	m²	110.000	
				RAZEM	**110.000**
25 d.7	**KNR 2-02 1106-07**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m²		
		10*11	m²	110.000	
				RAZEM	**110.000**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla luk