Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	**Roboty ziemne**			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m^2	204
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m^2	204
3 d.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m^3	58,283
4 d.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m^3	24,993
5 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 16	m^3	24,99
6 d.1	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m^3	33,29
2	**Fundamenty, ściany fundamentowe**			
7 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m^3	5,38
8 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m^3	11,216
9 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3	m^3	1,116
10 d.2	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m^3	15,549
11 d.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - folia izoplast	m^2	15,244
12 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 12mm	t	0,185
13 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t	0,062
14 d.2	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach o szer.do 30cm	m^3	2,122
15 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 12mm	t	0,021
16 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t	0,007
3	**Izolacje przeciwwilgociowe**			
17 d.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m^2	143,249
18 d.3	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m^2	143,249
19 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian fundamentowych płytami ekstrudowanymi gr. 2cm	m^2	60,374
20 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian fundamentowych płytami ekstrudowanymi gr. 10cm	m^2	60,374
21 d.3	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	484
22 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2	60,374
4	**Konstrukcja nadziemia**			
23 d.4	KNR 9-01 0103-01	Ściany z bloków SILKA M18 ocieplane płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm z wyprawą cienkowarstwową.	m^2	223,32
24 d.4	KNR 2-02 0126-03	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.	szt	10
25 d.4	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	2
26 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	39
27 d.4	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12	m^3	0,798
28 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,053
29 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,027
30 d.4	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m^2	31,585
31 d.4	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m^2	190,072
32 d.4	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m^2	12,48
33 d.4	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr. do 12	m^3	0,505
34 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,038
35 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,013
36 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	2,4
37 d.4	KNR 2-02 0211-01	Trzpienie żelbetowe, w ścianach murowanych	m^3	1,845
38 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,037

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
39 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,012
40 d.4	KNR 2-02 0118-03	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg.	m	0,866
41 d.4	KNR 2-02 0122-05	Komin -Leier	m	9
42 d.4	KNR 2-02 0122-05	Przewód wentylacyjny Leier LK4	m	9
43 d.4	KNR 2-02 0122-05	Przewód wentylacyjny Leier LK3	m	9
44 d.4	KNR 2-02 0122-05	Przewód wentylacyjny Leier LK1	m	9
45 d.4	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm	m^3	2,429
46 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,171
47 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,039
48 d.4	KNR 2-02 0212-11	Wieńce monolityczne na ścianach wewn.	m^3	0,995
49 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,053
50 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,018
51 d.4	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m^2	10,26
52 d.4	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 6	m^2	10,26
53 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,093
54 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,031
55 d.4	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m	5,6
5	**Strop parteru,**			
56 d.5	NNRNKB 202 0230f-02	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TE-RIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów żurawiem	m^2	116,304
57 d.5	KNR-W 2-02 0214-05	Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie	m	39,85
58 d.5	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie	m^2	17,466
59 d.5	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 16	m^2	17,466
60 d.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,272
6	**Konstrukcja dachu, pokrycie**			
61 d.6	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0,635
62 d.6	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3	0,985
63 d.6	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3	3,126
64 d.6	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3	0,145
65 d.6	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0,613
66 d.6	KNR 2-02 0407-03	Wieszaki- przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	1,058
67 d.6	KNR 2-02 0407-05	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0,245
68 d.6	KNR 2-02 0406-05	Kalenica,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0,049
69 d.6	KNR 2-02 0406-05	Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	2,601
70 d.6	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3	0,121
71 d.6	KNR 2-02 1218-03	Kotwy stalowe do murłat	szt.	66
72 d.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje wiatroizolacja	m^2	277,48
73 d.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje paroizolacyjna	m^2	215,72
74 d.6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m^2	215,72
75 d.6	KNR 2-02 0410-03	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.	m^2	277
76 d.6	KNR 2-02 0410-03	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.kontrłaty	m^2	277
77 d.6	KNR 2-02 0504-03	Pokrycie dachów dachówką BRAAS	m^2	277
78 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2	41,24

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
79 d.6	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m	30,4
80 d.6	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	16,4
81 d.6	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	8
82 d.6	NNRNKB 202 0547-02	Montaż lejów spustowych	szt.	4
83 d.6	NNRNKB 202 0547-03	Montaż narożników	szt.	2
84 d.6	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	7
85 d.6	NNRNKB 202 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm	m	5,2
86 d.6	NNRNKB 202 0550-06	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm	szt.	2
87 d.6	KNR 2-02 1218-03	Ława kominiarska dł. 0,70m	szt.	2
88 d.6	KNR 2-02 1218-01	Stopnie kominiarskie prefabr.	szt.	11
89 d.6	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1
90 d.6	KNR-W 2-02 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.25 m2	m^2	8,736
91 d.6	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - podbitka okapu	m^2	45,755
92 d.6	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m^2	45,755
93 d.6		Montaz drabinek przeciwśniegowych	m	30
94 d.6	KNR 2-02 0123-02	Obudowa kominów ponad dachem cegłą klinkierową	m^2	15,71
7	**Podłoża, posadzki**			
95 d.7	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m^3	34,44
96 d.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m^3	17,22
97 d.7	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - folia izoplast	m^2	114,8
98 d.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwagr.8cm (Stroprock)	m^2	114,8
99 d.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwagr.3cm (Stroprock)	m^2	114,8
100 d.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (Budfol)	m^2	222,42
101 d.7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2	222,42
102 d.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m^2	222,42
103 d.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2	222,42
104 d.7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m^2	58,12
105 d.7	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	92,992
106 d.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2	164,3
107 d.7	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm antypoślizgowe - układanych na klej metodą kombinowaną	m^2	14,533
108 d.7	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	10,2
8	**Tynki, glazura**			
109 d.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m^2	595,776
110 d.8	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m^2	121,472
111 d.8	KNR 2-02 0808-07	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 20	m^2	9,531
112 d.8	KNR 2-02 0808-08	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 25	m^2	2,475
113 d.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m^2	487,72
114 d.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m^2	121,472
115 d.8	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2	9,53
116 d.8	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm-ognioochronne	m^2	183,68
117 d.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m^2	118,836
9	**Stolarka okienna i drzwiowa**			
118 d.9	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 wyposażne w nawiewniki okienne	m^2	15,75

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
119 d.9	KNR 2-02 1001-07	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2	m2	3,6
120 d.9	KNR 2-02 1001-05	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2	m2	0,9
121 d.9	KNR 2-02 1001-09	Drzwi balkonowe trójdzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone	m2	6,9
122 d.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	5,145
123 d.9	KSNR 2 1202-04	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronych	m2	1,6
124 d.9	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych	m2	29,12
125 d.9	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2	20,6
126 d.9	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z kr nawiewną	m2	8,2
127 d.9	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych (skrzydło szer.1,00m + boczne naświetla)	m2	4,1
128 d.9	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	10
10	**Malowanie**			
129 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	802,4
11	**Elewacja**			
130 d.11	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	17,952
131 d.11	KNR 0-23 2613-02	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m2	18,72
132 d.11	KNR 0-23 0931-01 p29	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	259,992
133 d.11	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2	18,72
134 d.11	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych	m2	259,992
135 d.11	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2	250
12	**Roboty zewnętrzne**			
136 d.12	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	3,772
137 d.12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	15,35
138 d.12	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m3	4,778
139 d.12	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	38,35
13	**Utwardzenie terenu+ opaska z polbruku+ furtka + brama**			
140 d.13	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	150
141 d.13	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2	150
142 d.13	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m2	170
143 d.13	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. Krotność = 17	m2	170
144 d.13	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	150
145 d.13	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 4	m2	-150
146 d.13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	170
147 d.13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	90
148 d.13	KNR 2-02 1808-11	Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrót 3.6 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm	kpl.	1