ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOŁY

OBNIŻENIE POZIOMU WEJŚCIA DO POZIOMU POSADZKI WEWNĄTRZ BUDYNKU

SKUCIE STOPNI PROWADZĄCYCH DO WYJŚCIA (wg projektu dobudowy sali)

istniejący przewód wentylacyjny
przedłużyć i wyprowadzić ponad planowane zadaszenie łącznika

Dz5 drzwi p-poż EI60

żaluzja p-poż E60

wypełnienie z izolacji termicznej
wykończone obróbką blacharską zgodną z przeszkleniem systemowym

rama z rur stalowych 100x100x6 i 120x120x6
poz. 2.0. wg. konstrukcji
zabezpieczona p-poż do R30

KOMUNIKACJA
31,27 gres

94,69

+0.41=94.71

wypełnienie z izolacji termicznej
wykończone obróbką blacharską zgodną z przeszkleniem systemowym

przeszklenie systemowe
poz. 1.0.

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOŁY

rama z rur stalowych 100x100x6 i 120x120x6
zabezpieczona p-poż do R30

8%

94,03

nadproże żelbetowe
poz. 5.0.

wypełnienie z izolacji termicznej
wykończone obróbką blacharską zgodną z przeszkleniem systemowym

94,26

POZOSTAŁE ELEMENTY REALIZOWAĆ WEDŁUG PROJEKTU DOBUDOWY SALI

EI60

+0.00

KOMUNIKACJA
10,40 gres

FRAGMENT BUDYNKU SALI PROJEKTOWANEJ W ODREBNYM OPRACOWANIU

UWAGA:
Elementy stalowe wykonać po uzgodnieniu rozwiązania z wykonawcą przeszklenia systemowego.

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy		
NAZWA RYSUNKU:	PRZYZIEMIE	
ZADANIE:	ŁĄCZNIK POMIĘDZY HALĄ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ A BUDYNKIEM LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	SKALA: 1:50
ADRES:	INOWROCŁAW, UL NARUTOWICZA 53 DZ. NR 3/4	NR RYS.: A-02
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA: 22.09.2008
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JOANNA GOŁATA NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR GPKG-I-7342-23/96	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. DAMIAN PACEWICZ	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF ŁUKANOWSKI NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR RGPI-V-7342-70/97	