tynk cienkowarstwowy	0,2 cm
styropian	12 cm
cegła pełna	25 cm
tynk gipsowy	2 cm

37/1 Pok.dziennego pobytu 28,25 pl. gress
36/1 Jadalnia 82,57 pl. gress
34/1 Kuchnia 19,88 pl. gress
33/1 Gabinet 19,92 pl. gress
32/1 Palarnia 16,45 pl. gress
31/1 Kl.schodowa 15,40 pl. gress
29/1 Toaleta dla n/n 16,29 pl. gress
28/1 Toaleta damska 15,15 pl. gress
26/1 Pok.3 osobowy 18,21 pos b/spoinowa
25/1 Pok.2 osobowy 15,41 pos b/spoinowa
24/1 Pok.3 osobowy 19,00 pos b/spoinowa
23/1 Pok.4 osobowy 33,03 pos b/spoinowa
39a/1 Łazienka 3,73 pl. gress
50/1 Kl. schodowa 17,53 pl. gress
44/1 Wiatrołap 4,98 pl. gress
35/1 Komunikacja 53,53 pl. gress
27/1 Łazienka damska 15,34 pl. gress
30a/1 Komunikacja 21,75 pl. gress
30/1 Komunikacja 22,85 pl. gress
22/1 Pok.3 osobowy 19,85 pos b/spoinowa
38/1 W.C 4,10 pl. gress
39/1 Pok.1 sobowy 14,16 pos b/spoinowa
Dźwig
18/1 Kl. schodowa 17,82 pos b/spoinowa
21/1 Pok.3 osobowy 21,96 pos b/spoinowa
49a/1 Łazienka 4,88 pl. gress
40/1 Pok.1 osobowy 13,75 pos b/spoinowa
49/1 Pok.3 osobowy 20,90 pos b/spoinowa
40a/1 Łazienka 3,88 pl. gress
17/1 Brudownik 9,41 pos b/spoinowa
16/1 Dyżurka 15,84 pos b/spoinowa
20/1 Komunikacja 36,86 pl. gress
19/1 Przedsionek 14,60 pl. gress
41/1 Pok.3 osobowy 18,43 pos b/spoinowa
48/1 Komunikacja 22,52 pl. gress
47/1 Pok.3 osobowy 20,90 pos b/spoinowa
15/1 Pok.3 sobowy 18,81 pos b/spoinowa
13/1 Pok.3 osobowy 20,20 pos b/spoinowa
41a/1 Łazienka 4,30 pl. gress
47a/1 Łazienka 4,68 pl. gress
42/1 Pok.3 osobowy 18,43 pos b/spoinowa
46/1 Pok.4 osobowy 26,66 pos b/spoinowa
14/1 Pok.3 sobowy 17,48 pos b/spoinowa
42a/1 Łazienka 4,36 pl. gress
12/1 Pok.3 osobowy 21,72 pos b/spoinowa
43a/1 Łazienka 4,36 pl. gress
43/1 Pok.3 osobowy 18,70 pos b/spoinowa
46a/1 Łazienka 5,42 pl. gress
3/1 Komunikacja 3,61 pl. gress
11/1 Komunikacja 43,50 pl. gress
1/1 Toaleta dla n/n 12,21 pl. gress
2/1 Łazienka 18,03 pl. gress
4/1 Toaleta męska 15,06 pl. gress
5/1 Pok.3 osobowy 17,88 pos b/spoinowa
6/1 Pok.2 osobowy 12,65 pos b/spoinowa
7/1 Pok.3 osobowy 18,03 pos b/spoinowa
8/1 Pok.3 osobowy 18,03 pos b/spoinowa
9/1 Pok.3 osobowy 18,00 pos b/spoinowa
10/1 Pok.dziennego pobytu 33,25 pl. gress

kurtyna powietrzna
na oknie rolety p-poż 60 min
na oknach rolety p-poż 60 min

UWAGA :

1. W części remontowanej drzwi z pomieszczeń mieszkalnych zamontować tak aby wykładały się na ścianę lub aby otwierały się do środka pomieszczeń .

OZNACZENIA :

- wyburzenia
- zamurowania
- styropian 12cm

Nr rewizji	Przedmiot	Autor	Data	Podpis
2				
1				

Biuro Architektoniczno - projektowe "Dora" s.c.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Branże
Architektura	mgr inż. arch. Dorota Rubik-Sałacińska	Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń ABIT-II-7131-4/2000	08.2008		architekt.
Projektował	mgr inż. S. Foss	Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń ABIT-II-7342-27/99			konstrukcyjna
Sprawdził	budowniczy Leszek Rychłowski	Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń 4839/61/KUA			architekt.
Sprawdził	inż. Piotr Zgórecki	Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń UAN-NB-7210/83/85			konstrukcyjna

Inwestor	Powiat Inowrocław			Skala	1:100
Obiekt	Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu				
Temat	Rozbudowa DPS w Parchaniu Rzut parteru - rozbudowa	Projekt	Tom	Zeszyt	Nr. rys.
		23/08	0	1	12