Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DPS p.poż					
1		**Prace budowlane.**			
1 d.1	KSNR 2 1002-03	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończonych drzwi dymoszczelne DD1	m^2		
		7.805	m^2	7.805	
				RAZEM	**7.805**
2 d.1	KSNR 2 1002-03	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończonych DDZ 2	m^2		
		6.503	m^2	6.503	
				RAZEM	**6.503**
3 d.1	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych drzwi DDZ3 z samozamykaczem	m^2		
		8.015	m^2	8.015	
				RAZEM	**8.015**
4 d.1	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany Analogia obróbka obsadzonych drzwi.	m^2		
		6	m^2	6.000	
				RAZEM	**6.000**
5 d.1	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m^2		
		1.845	m^2	1.845	
				RAZEM	**1.845**
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony - analogia tynk szlachetny	m^2		
		25	m^2	25.000	
				RAZEM	**25.000**
7 d.1	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2		**Roboty elektryczne.**			
8 d.2	KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
9 d.2	KNR AL-01 0101-02	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
10 d.2	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
11 d.2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
12 d.2	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
13 d.2	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-tyczna	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	**6.000**
14 d.2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-kręcane do betonu	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	**260.000**
15 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		280	m	280.000	
				RAZEM	**280.000**
16 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		340	m	340.000	
				RAZEM	**340.000**
17 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	**6.000**