Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Instalacje elektryczne**				
1 d.1	**KNR 5-08 0401-22**	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2 d.1	**KNR 5-08 0403-04**	Montaż tablicy TB wyposazonej w: obudowa izolowana 12 modulowa, wyłącznik FR 32A, wyłącznik B16, wyłącznik B16, wyłącznik B10, wyłącznik B6, stycznik SM 10A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3 d.1	**KNR 5-08 0102-06**	Montaż uchwytów pod listwy PCV układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do elementów stalowych, ceramicznych	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	**75.000**
4 d.1	**KNR 5-08 0110-01**	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	**75.000**
5 d.1	**KNR 5-08 0207-01**	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	**75.000**
6 d.1	**KNR 5-08 0301-05**	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji - przyspawanie płaskownika	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
7 d.1	**KNR 5-08 0308-01**	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
8 d.1	**KNR 5-08 0308-02**	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
9 d.1	**KNR 5-08 0502-01**	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do konstrukcjitalowej (ilość mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
10 d.1	**KNR 5-08 0504-04**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		7			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
11 d.1	**KNR 4-03 1202-01**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
12 d.1	**KNR 4-03 1205-05**	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
13 d.1	**KNR 4-03 1205-01**	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla luk